

最高限价-国家储能质检中心安全实验室A-01室集水井施工项目

序号	项目地址	内容	数量	单位	单价	总价	备注
1	储能检验检测中心A-01（江苏省无锡市新吴区新锦路101号）	1、人工混凝土地面切割及混凝土层凿除，长1.7米，宽度0.6米，混凝土深度0.3米；	1.00	项	126.77	126.77	
2		2、人工基坑土层开挖，长度1.7米，宽度0.6米，深度0.5米；	1.00	项	45.88	45.88	
3		3、蓄水池底面混凝土找平，长度1.7米，宽度0.6米，厚度20cm	1.00	项	190.97	190.97	
4		4、人工砌筑蓄水池，长度1.7米，宽度0.6米，深度0.6米，四周单砖砌筑（整体含砂浆抹灰）	1.00	项	1221.49	1221.49	
5		5、室内排水沟及原地面防水修复	1.00	项	197.00	197.00	
6		6、排水泵：工业自吸排污泵 功率≥1.5kw；最大流量≥25m³/h；最大扬程≥25米；进出口管径2寸，最大吸程≥8m，水位浮球自动控制，按防爆要求配线配管。	1.00	台	2500.00	2500.00	
7		7、排水管：镀锌钢管，管径75mm，壁厚3mm，含配件，固定件，打孔，孔洞封堵等所有辅件	34.80	米	121.49	4227.85	
8		8、路面排管，含混凝土路面开挖、回填。宽度30cm，深度30cm。	12.00	米	128.80	1545.60	
9		9、蓄水池盖板，材质铸铁，1.7*0.6	1.00	项	500.00	500.00	
10		10、专用垃圾车装车、外运、弃置等	1.00	车	1500.00	1500.00	
11	总计 含材料、人工、辅材、税金					12055.56	

无锡苏名建设咨询有限公司
2026年7月16日

